



村头镇政府新址办公用房改造修缮项目  
地块土壤污染状况第一阶段调查报告  
(备案稿)



衢州市开化县村头镇人民政府

---

杭州华安节能环保科技有限公司

编制时间：2026年4月



# 责任表

项目名称：村头镇政府新址办公用房改造修缮项目地块土壤污染状况第一阶段调查报告

编制单位：杭州华安节能环保科技有限公司

法人代表：陈奇（盖章）

项目负责人：李辰廷

委托单位：衢州市开化县村头镇人民政府（盖章）

项目组成员：

| 姓名  | 职称    | 专业        | 学位 | 分工 | 签字  |
|-----|-------|-----------|----|----|-----|
| 李辰廷 | 工程师   | 化工安全      | 学士 | 编制 | 李辰廷 |
| 黄明  | 工程师   | 能源与环境系统工程 | 学士 | 审核 | 黄明  |
| 徐有田 | 高级工程师 | 土壤农化      | 硕士 | 审定 | 徐有田 |

## 浙江省建设用土壤污染状况调查报告技术审查表

项目名称：村头镇政府新址办公用房改造修缮项目地块土壤污染状况第一阶段调查报告

编制单位：杭州华安节能环保科技有限公司

| 序号  | 主要项目    | 审查内容  | 审查结论  | 审查说明        |
|---|---------|---|---|-------------|
| <b>否决项（以下 8 项中任意一项判定为“涉及”，则评审结论为“不予通过”）</b> |         |   |   |             |
| 1   |         | 与采样时相比，地块现状已经发生重大变化，且该变化极可能影响最终的调查结论  | <input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及                               |             |
| 2   |         | 地块规划不明确且未按敏感用地评价，或用地类别判断出现错误  | <input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及                               |             |
| 3   |         | 调查期间地块内仍然堆存有固体废物（不含建筑垃圾），且未针对其进行清理及说明   | <input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及                               |             |
| 4   |         | 土壤或地下水采样位置设置不符合要求，遗漏重要污染点位或污染层  | <input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及                               |             |
| 5   |         | 土壤或地下水样品检测指标不全面，遗漏必测项或特征污染物   | <input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及                               |             |
| 6   |         | 土壤或地下水采样和检测实施不规范，或缺少必要的质控手段，且极可能影响最终调查结论  | <input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及                               |             |
| 7   |         | 现场调查过程、实验室检测分析或调查报告存在弄虚作假的情况  | <input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及                               |             |
| 8   |         | 调查结论不明确或其它原因导致调查结论存在较大不确定性  | <input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及                               |             |
| <b>打分项（共计 42 项，按照总分计算后 80 分以下为“不予通过”）</b>   |         |   |   |             |
| 1   | 报告封面及扉页 | 审查报告封面及扉页格式是否规范，扉页应包括项目名称、委托单位、编制单位、编制日期、项目负责人、参与人员、承担的工作内容并签字确认                              | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 详见封面及责任表    |
| 2   | 项目概述    | 项目情况介绍是否清楚，至少包括项目背景、编制目的、编制依据、前期工作概况、主要工作程序等内容  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 详见第二章概述     |
| 3   | 地块基本情况  | ①地块公告资料或数据<br>地块公告资料或数据是否表述清楚，包含： <input type="checkbox"/> 地块名称 <input type="checkbox"/> 地块地址 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 详见 2.2 调查范围 |

| 序号 | 主要项目          | 审查内容   | 审查结论  | 审查说明                                    |
|----|---------------|--|---|---|
|    |               | ②地块位置、面积和边界<br>地块位置、面积和边界表述是否清楚，至少包括： <input type="checkbox"/> 地理位置图 <input type="checkbox"/> 地块范围图<br><input type="checkbox"/> 边界拐点坐标   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合                                 | 详见 2.2 调查范围及 3.4 相邻地块的现状和历史             |
|    |               | ③土地所有人或管理人资料<br>地块重要/重大变化的时间和所有人信息是否表述完整   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合                                 | 详见 3.3.2 地块历史情况                         |
|    |               | ④地块使用现状和历史情况<br>地块及周边使用现状及历史情况表述是否完整，至少包含：<br><input type="checkbox"/> 地块现状照片<br><input type="checkbox"/> 地块及周边利用历史变迁图<br><input type="checkbox"/> 地块历史是否追溯到农田或未利用状态的时间节点<br><input type="checkbox"/> 地块内平面布置图，并描述地块内建筑、设施和生产的历史变化情况<br><input type="checkbox"/> 地块周边紧邻主要企业的类型、方位、距离、主要生产工艺等 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合                                 | 详见 3.3 地块现状和历史，地块一直为农用地，地块周边无工业企业       |
|    |               | ⑤地块自然环境<br>地块所在区域自然环境条件表述是否清楚，至少包含：<br><input type="checkbox"/> 地形地貌 <input type="checkbox"/> 气象条件 <input type="checkbox"/> 水文条件 <input type="checkbox"/> 地质和水文地质条件 <input type="checkbox"/> 地下水流向 <input type="checkbox"/> 周围敏感目标分布图  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合                                 | 详见 3.1 区域环境概况章节及 3.2 章节                 |
|    |               | ⑥地块未来规划<br>地块未来规划用途是否表述清楚  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合                                 | 3.5 地块用地未来规划                            |
| 4  | 关注污染物和重点污染区分析 | ①地块相关环境调查资料是否表述完整，至少包含：<br><input type="checkbox"/> 环评等资料或以往调查报告简要情况 <input type="checkbox"/> 材料缺失，须说明缺失的原因<br><input type="checkbox"/> 紧邻地块是否存在影响该地块的现状或历史污染  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 | 本地块及周边均无工业企业存在，不涉及该项目，详见第 5 章节现场踏勘和人员访谈 |
|    |               | ②地块是否存在历史污染：   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合  | 详见 3.3.2 章节地块使                          |

| 序号 | 主要项目 | 审查内容  | 审查结论                       | 审查说明  |
|----|------|---|----------------------------|---|
|    |      | 若存在，是否完整表述相关情况，至少包含：<br>□污染范围、污染类型及浓度 □材料缺失，则说明缺失的原因  | √ 不涉及                      | 用历史   |
|    |      | ③历史上是否存在泄漏和污染事故：<br>若存在，是否完整表述泄漏和污染事故时间和位置等基本情况，至少包含：<br>□污染区域图件 □污染物种类 □材料缺失，则说明缺失的原因                      | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 详见 5.2 章节                                   |
|    |      | ④地块是否涉及工业生产：<br>是否完整分析各工艺和原料、产品、辅料等，至少包含：<br>□生产工艺流程图 □产品、原辅材料及中间体 □化学品涉及区域位置图<br>□工艺变更平面布置图 □材料缺失，须说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本地块及周边均无工业企业存在，不涉及该项目，详见第 5 章节<br>现场踏勘和人员访谈 |
|    |      | ⑤地块是否存在涉及有毒有害物质的地下构筑物、储罐、原辅助材料的输送管线（原辅助材料是否有毒有害）、污水输送管道等情况：<br>若存在，是否明确表述相关情况，并附：□地下设施分布图                   | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 详见 5.1 章节                                   |
|    |      | ⑥地块是否涉及化学品储存或堆放区域：<br>若涉及，是否清楚表述化学品储存区域及物料清单，至少包含：<br>□化学品放置区域位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因                            | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本地块及周边均无工业企业存在，不涉及该项目，详见第 5 章节<br>现场踏勘和人员访谈 |
|    |      | ⑦地块是否涉及危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋：<br>若涉及，是否清楚表述废物填埋、倾倒或堆放地点以及处理情况，至少包含：<br>□填埋、倾倒或堆放位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因            | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 详见 5.3 章节                                   |
|    |      | ⑧地块是否涉及废水/废气排放：<br>若涉及，是否清楚表述排污地点和处理情况，至少包含：<br>□废水(收集/处理)池、废气治理区位置平面图 □材料缺失，须说明缺失的原因                       | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本地块及周边均无工业企业存在，不涉及该项目，详见第 5 章节<br>现场踏勘和人员访谈 |

| 序号 | 主要项目         | 审查内容   | 审查结论  | 审查说明                                    |
|----|--------------|--|---|---|
|    |              | ⑨现场是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域：<br>是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域：<br>若存在，是否完整表述其位置、污染情况，包括： <input type="checkbox"/> 照片或快速检测记录   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 | 详见 3.3 地块现状                             |
|    |              | ⑩地块关注污染物识别是否完整、分析是否合理，至少包括： <input type="checkbox"/> 生产过程中涉及的特征污染物   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 | 本地块及周边均无工业企业存在，不涉及该项目，详见第 5 章节现场踏勘和人员访谈 |
|    |              | ⑪地块潜在土壤、地下水污染源识别是否全面、合理，识别理由、具体位置、污染途径等是否表述清晰  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 | 本地块及周边均无工业企业存在，不涉及该项目，详见第 5 章节现场踏勘和人员访谈 |
| 5  | 土壤/地下水调查布点取样 | ①土壤点位布设的布点依据和方法是否符合要求，至少包括：<br><input type="checkbox"/> 针对性 <input type="checkbox"/> 代表性 <input type="checkbox"/> 布点数量及位置 <input type="checkbox"/> 带坐标的点位布设图   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目                     |
|    |              | ②土壤样品采集过程是否规范并符合要求，至少包含：<br><input type="checkbox"/> 土壤对照点 <input type="checkbox"/> 采样点编号、钻孔深度、坐标、采样深度、样品编号等描述 <input type="checkbox"/> 采样图片 <input type="checkbox"/> 现场调查点位有可分辨或明显标识  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目                     |
|    |              | ③是否布设地下水采样点：<br>若布设，建井、洗井、取样过程是否符合要求，至少包含：<br><input type="checkbox"/> 监测井布设理由及布设图 <input type="checkbox"/> 地下水对照点<br><input type="checkbox"/> 建井信息，包括采样点编号、钻孔深度、坐标、开筛深度、样品编号、地下水现场测试参数、标高、水位等描述<br><input type="checkbox"/> 采样图片 <input type="checkbox"/> 现场调查点位有可分辨或明显标识 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目                     |

| 序号 | 主要项目        | 审查内容   | 审查结论                       | 审查说明                |
|----|-------------|--|----------------------------|---------------------|
|    |             | ④地下水埋藏条件和分布特征是否准备表述，至少包含：<br>□地下水水位 □地下水流向图  | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目 |
|    |             | ⑤是否根据现场钻孔记录准确描述土层结构及其分布，至少包含：<br>□土层剖面图  | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目 |
|    |             | ⑥水文地质数据和参数（详细调查）<br>水文地质数据和参数的调查和获取情况，包括土壤有机质含量、容重、含水率、土壤孔隙率和渗透系数等                   | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目 |
|    |             | ⑦样品保存、流转、运输过程是否符合要求，质量控制与质量保证是否完备，至少包含：<br>□图片和记录 □样品流转单                             | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目 |
|    |             | ⑧检测方法和检测限是否符合要求，至少包含：□检测方法和检测限统计表 □检测资质和涉及检测项目的认证明细                                  | √ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>□ 不涉及 | 详见 5.6.1 章节评价标准     |
| 6  | 调查结果分析和调查结论 | ①评价标准确定<br>所选用的评价标准是否合理  | √ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>□ 不涉及 | 详见 5.6.1 章节评价标准     |
|    |             | ②检测数据汇整和分析<br>检测数据统计表征是否科学，至少包含：<br>□检测结果汇总表 □对照监测点结果描述 □质控样结果描述<br>若存在超标，对污染源解析是否合理 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目 |
|    |             | ③污染范围和深度划定（详细调查）<br>污染范围和深度的划定方法是否符合相关要求   | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目 |

| 序号 | 主要项目 | 审查内容  | 审查结论                       | 审查说明                 |
|----|------|---|----------------------------|----------------------|
|    |      | ④调查结论<br>调查结论是否可信、明确，建议是否合理                         | √ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 □ 不涉及    | 详见第五章 现场踏勘和人员访谈及附件 2 |
| 7  | 附件   | ①人员访谈记录：应说明访谈对象、访谈方式及访谈内容                           | √ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 □ 不涉及    | 详见第五章 现场踏勘和人员访谈及附件 1 |
|    |      | ②现场踏勘记录：应说明现场踏勘发现的主要情况                              | √ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 □ 不涉及    | 详见第五章 现场踏勘和人员访谈及附件 1 |
|    |      | ③钻孔柱状图：应包含时间、点位号、坐标、土层变化、所用钻机等                      | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目  |
|    |      | ④测绘报告：应针对地块取样点的坐标、高程等进行测绘                           | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目  |
|    |      | ⑤手持设备日常校准记录：包含 PID、XRF、现场水质分析仪等设备日常校准记录             | √ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>□ 不涉及 | 详见 5.6 现场快速检测及附件 4   |
|    |      | ⑥如涉及地下水采集，须附上建井记录：应包含孔径、管径、井深、滤水管位置、滤料层位置和止水位置等建井信息 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目  |
|    |      | ⑦如涉及地下水采集，须附上成井洗井和采样洗井记录：应包含洗井时间、现场水质参数测定等          | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合<br>√ 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目  |

| 序号 | 主要项目 | 审查内容   | 审查结论   | 审查说明                |
|----|------|--|--|---------------------|
|    |      | ⑧原始采样记录：应附土壤/地下水的原始采样记录，包括土壤样品 PID 和 XRF 快速检测筛选等记录 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及 | 详见 5.6 现场快速检测及附件 4  |
|    |      | ⑨现场工作记录：应有土壤钻孔/采样、地下水建井/洗井/采样（如有）、样品保存等各个工作环节的照片记录 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目 |
|    |      | ⑩实验室检测报告：应加盖检测单位 CMA、CNAS 公章，并附样品流转单               | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目 |
|    |      | ⑪实验室资质证书：应附在有效期内的 CMA 证书、相关检测资质和涉及检测项目的认证明细        | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 | 本报告为第一阶段调查报告，不涉及该项目 |

自查人：李辰廷

## 摘要

村头镇政府新址办公用房改造修缮项目地块位于衢州市开化县村头镇前村头村，地块占地面积 2607 m<sup>2</sup>，地块中心坐标为：118.470817° E；29.262229° N。东侧毗邻农用地，南侧紧邻农用地，西侧毗邻前村头村，北侧紧邻村头镇初级中学。根据《开化县国有建设用地规划条件》开资规条字〔2026〕10号（划拨），本地块后续规划为机关团体用地（0801）。村头镇政府新址办公用房改造修缮项目地块可分为两个区域，本文标注为区域一和区域二，区域一规划用地面积为 393m<sup>2</sup>，现状为农用地，下一步拟作为机关团体用地（0801），用于建设村头镇政府新址办公用房的消防水池区域；区域二规划用地面积为 2214 m<sup>2</sup>，现状为村头镇初级中学的学生及教师宿舍，属教育用地（0804），下一步拟作为机关团体用地（0801），将学生及教师宿舍修缮改造为村头镇政府新址办公用房。区域一规划建设村头镇政府新址办公用房，为农用地转为机关团体用地（0801），属于农用地变更为公共管理与公共服务用地（08），对照《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法（修订）》（浙环发〔2024〕47号），需启动土壤污染状况调查；区域二由教育用地（0804）转为机关团体用地（0801），属于公共管理与公共服务用地（08）之间的土地性质转变，对照《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法（修订）》（浙环发〔2024〕47号），无需启动土壤污染状况调查。综上，本地块中区域一属于“甲类地块，用途变更为敏感用地”，用地性质变更前应当按照相关规定进行土壤污染状况调查，本次土壤污染调查主要针对区域一，关注区域二的现状及历史使用情况。

为了确定本地块是否存在潜在污染，保障本地块用地的环境安全，防止地块再开发利用对人体健康和环境质量带来严重影响，衢州市开化县村头镇人民政府委托杭州华安节能环保科技有限公司对村头镇政府新址办公用房改造修缮项目地块开展土壤污染状况调查工作。我单位在接受委托后，立即组织进行了资料收集、人员访谈及现场踏勘工作。

根据资料收集、现场踏勘及人员访谈，汇总地块信息并对照《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法（修订）》（浙环发〔2024〕47号）中第十五条综合分析，详见表 1。

表 1 第一阶段污染识别结果与要求对照分析表

| 序号 | “浙环发（2024）47号”规定                        | 现场调查情况   | 是否符合不进行采样分析 |
|----|---|--|-------------|
| 1  | 属于甲类地块且原用途为农用地或未利用地的                    | 调查地块中区域一历史上均为农用地   | 符合          |
| 2  | 未曾涉及工矿企业用途、规模化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输送          | 本地块中区域一历史至今均为农用地，区域二 2003 年前为农用地及未利用地，自 2003 年村头镇初级中学迁建以来未改变用途，一直为教育用地，根据根据人员访谈情况，历史上未曾涉及工矿用途、规模化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输送。   | 符合          |
| 3  | 未曾涉及生态环境污染事故、废水排放、固体废物堆放、固体废物倾倒或填埋      | 本地块中区域一历史至今均为农用地，区域二自 2003 年村头镇初级中学迁建以来未改变用途，一直为教育用地。同时根据人员访谈情况，历史上未曾涉及生态环境污染事故、工业废水排放、固体废物堆放、固体废物倾倒或填埋的情况。现地块内铺设有摊平土，村办综合楼项目未开工建设，踏勘未发现固体废物堆放、固体废物倾倒或填埋等情况。 | 符合          |
| 4  | 历史监测或现场快速筛查表明不存在土壤或地下水污染                | 根据调查人员访谈得知，地块内无工业企业、规模化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输送的情况；通过现场调查表明地块内不存在土壤及地下水污染；土壤现场快筛对地块内的土壤及上下游农用地土壤进行取样检测，结果显示各项检测物质未超标。  | 符合          |
| 5  | 现场检查或踏勘表明不存在土壤或地下水污染迹象的，或不存在紧邻周边污染源直接影响 | 根据现场踏勘，地块历史上无工业企业、规模化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输送的情况，未见有工业废水排放、固体废物堆放、固体废物倾倒或填埋的情况，现场踏勘表明不存在土壤和地下水污染的情况；地块四周均为农用地和居民住房用地，无工业企业，周边区域能排除污染可能性。                             | 符合          |
| 6  | 相关用地历史、污染状况等资料齐全，能够排除污染可能性              | 根据资料收集、现场调查、人员访谈等情况，地块利用历史情况清楚，污染状况等资料齐全，能够排除污染的可能性。   | 符合          |

综合分析，本地块符合《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理

办法（修订）》（浙环发〔2024〕47号）中第十五条“属于甲类地块且原用途为农用地或未利用地的，同时满足上述条件的，相应的土壤污染调查以污染识别为主，可不进行采样检测”。故本报告认为该地块环境状况可接受，不属于污染地块，可在第一阶段调查结束，地块可用于机关团体用地（0801）开发建设，无需开展进一步土壤污染状况调查工作。